

Сметана дороги

цена на 19.09.2019

	наименование	кол-во	цена	сумма	
1 этап	Потрачено до 19.09.2019			3 794 741	Отсыпано 1740 м.п., выкопан пожарный водоем 1,
	счет 10.1 (материалы закупленные)			12 646	доски, сваи, уголок, неомид
	счет 10.9 (материалы закупленные)			739	вороток
	счет 60.2 (авансы выданные)			400	ярууд
	71 (аванс. Отчет)			3 500	гофр труба d=200мм 20м.п.
	счет 08.3 (списано на дороги)			3 777 456	работы, материалы
	ИТОГО 1 этап (выполнен)			3 794 741	
	наименование	кол-во	цена	сумма	
2 этап	Дорога 360м.п. (14-27уч)			710 840	
					240*1+120*2+40*3 (1,2,3-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 8 п.м
	ПГС с доставкой	90	6000	540 000	
	Геотекстиль 200 ш=6м	2160	26	56 160	veber-geo.ru
	Доставка Геотекстиля	1	6000	6 000	Грузовичков
	Труба d=460 SN6	2	9000	18 000	ruvinil.com
	Доставка трубы	1	6000	6 000	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	4	15000	60 000	выравнивание, расчистка
	Погрузчик/минитрактор (смена)	5	15000	75 000	укладка ПГС на дорогу
	Рабочий (чел/смена)+взносы,ндфл	1	3770	3 770	раскатать геотекстиль (2500 на руки)
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	9	2990	26 910	2000 на руки в день
	Водоем 1			132 364	
	ОПГС с доставкой	10	6000	60 000	отсыпать пяточок
	Геотекстиль 200 ш=6м	400	26	10 400	veber-geo.ru
	Доставка Геотекстиля		6000	0	Грузовичков
	Труба d=460 SN6	1	9000	9 000	ruvinil.com (через дорогу)
	Доставка трубы		6000	0	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	выравнивание
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ПГС на дорогу
	Рабочий (чел/смена)+взносы	2	3770	7 540	по S под траву (2500 на руки)
	Дренажная труба d=200мм	20	180	3 600	дренаж вдоль заезда Петрович
	Рабица м.п	45	142	6 390	ограждение вокруг водоема Петрович
	Столбы	18	360	6 480	Петрович
	Проволока	1	434	434	Петрович
	Рабочий (чел/смена)+взносы	2	3770	7 540	установить ограждение вокруг водоема
	Бетонный отбойник с доставкой	1	10000	10 000	авито
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	2	2990	5 980	2000 на руки в день
	Восстановление дорог после тяж техники			77 990	
ОПГС с доставкой	10	6000	60 000	подсыпать проблемные места и устранить колейность	
Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ПГС на дорогу	
Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день	
ИТОГО 2 этап			921 194		
	наименование	кол-во	цена	сумма	
3 этап	Площадка под охрану, дом правления, стоянку у шлагбаума			178 700	
					30*30м-900м2 , 900/48*0,8=(0.8-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 48м2 или 8 п.м при Ш=6м
	ОПГС с доставкой	15	6000	90 000	
	Геотекстиль 200 ш=6м	900	26	23 400	veber-geo.ru
	Доставка Геотекстиля	1	6000	6 000	Грузовичков
Погрузчик/минитрактор (смена)	2	15000	30 000	раскачровка и выравнивание	

	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ОПГС
	Рабочий (чел/смена)+взносы	3	3770	11 310	вырубка (2500 на руки)
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день (только за укладкой ОПГС)
	ИТОГО 3 этап			178 700	
	наименование	кол-во	цена	сумма	
4 этап	Дорога 240 м.п (1-8уч)			209 200	
	ОПГС с доставкой	24	6000	144 000	240*0,8 (0,8-коэффициент сложность, сырости- сухое место) ориентировочно 1 камаз - 10 п.м
	Геотекстиль 200 ш=6м	1440	26	37 440	veber-geo.ru
	Доставка Геотекстиля	1	6000	6 000	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ПГС на дорогу
	Рабочий (чел/смена)+взносы	1	3770	3 770	раскатать геотекстиль (2500 на руки)
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день
	Вкопать 2 трубы (32, 117)			53 990	
	ОПГС с доставкой	2	6000	12 000	2 места - 2 камаза
	Труба d=460 SN6	2	9000	18 000	ruvinil.com
	Доставка трубы	1	6000	6 000	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	выравнивание, расчистка
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день
	ИТОГО 4 этап			263 190	
	наименование	кол-во	цена	сумма	
5 этап	Дорога-разворот 20*12 м (в тупике около112уч)			57 005	
	ОПГС с доставкой	4	6000	24 000	20*2 (ширина дороги увеличена для разворота *1(1-коэффициент сложности, сырости- сухое место) ориентировочно 1 камаз - 10 п.м
	Геотекстиль 200 ш=6м	240	26	6 240	veber-geo.ru
	Доставка Геотекстиля	1	6000	6 000	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	0,5	15000	7 500	укладка ПГС на дорогу, копка канав
	Рабочий (чел/смена)+взносы	1	3770	3 770	Вырубка, раскатать геотекстиль (2500 на руки)
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	0,5	2990	1 495	2000 на руки в день
	Вынос точек геодезистом	1	8000	8 000	геодезист Сергей 8000/выезд
	Разворот 30*12			63 525	
	ОПГС с доставкой	5	6000	30 000	30*2 (ширина дороги увеличена для разворота *0,8(0,8-коэффициент сложности, сырости- сухое место) ориентировочно 1 камаз - 10 п.м
	Геотекстиль 200 ш=6м	360	26	9 360	veber-geo.ru
	Труба d=230 SN6	2	2700	5 400	ruvinil.com
	Доставка трубы	1	6000	6 000	Грузовичков
	Погрузчик/минитрактор (смена)	0,5	15000	7 500	выравнивание, расчистка
	Рабочий (чел/смена)+взносы	1	3770	3 770	Вырубка, раскатать геотекстиль (2500 на руки)
	Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл	0,5	2990	1 495	2000 на руки в день
	ИТОГО 5 этап			120 530	
	наименование	кол-во	цена	сумма	
6 этап	Водоем 2 (900м2)			510 690	
	ОПГС с доставкой	37	6000	222 000	30*30м-900м2 , 900/48*2=(2-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 48м2 или 8 п.м при Ш=6м
	Доставка Геотекстиля	1	6000	6 000	Грузовичков

	Рабочий (чел/смена)+взносы	2	3770	7 540	вырубка (2500 на руки)
	Погрузчик/минитрактор (смена)	2	15000	30 000	Раскачровка, планирование, копка котлована под пожарный резервуар
	Погрузчик/минитрактор (смена)	2	15000	30 000	укладка ОПГС
	Рабочий (чел/смена)+взносы	1	3770	3 770	раскатать геотекстиль (2500 на руки)
	Пожарный резервуар 15м3	1	172000	172 000	politank.ru (10м3-118000, 20м3-225000)
	Доставка Погрузчик со стрелой	1	10000	10 000	авито- услуги
	Контроль за работами (дней)+взносы, ндфл	2	2990	5 980	2000 на руки в день
	Восстановление дорог после тяж техники (после этапа 3,4,5)			77 990	
	ОПГС с доставкой	10	6000	60 000	подсыпать проблемные места и устранить колейность
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ПГС на дорогу
	Контроль за работами (дней)+взносы, ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день
	ИТОГО 6 этап			588 680	
	наименование	кол-во	цена	сумма	
7 этап	Чистовая отсыпка дорог 2100м.п			1 787 900	
	ОПГС с доставкой	263	6000	1 578 000	2100*6=12600м2, 12600/48*1=(1-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 48м2 или 8 п.м при Ш=6м
	Погрузчик/минитрактор (смена)	2	15000	30 000	чистка канав
	Погрузчик/минитрактор (смена)	10	15000	150 000	укладка ОПГС (есть риск что ОПГС не будут успевать привозить)
	Контроль за работами (дней)+взносы, ндфл	10	2990	29 900	2000 на руки в день
	Восстановление дорог после тяж техники			77 990	
	ОПГС с доставкой	10	6000	60 000	подсыпать проблемные места и устранить колейность
	Погрузчик/минитрактор (смена)	1	15000	15 000	укладка ПГС на дорогу
	Контроль за работами (дней)+взносы, ндфл	1	2990	2 990	2000 на руки в день
	ИТОГО 7 этап			1 865 890	
	ВСЕГО по всем этапам			7 732 925	
	Осталось (Всего-1этап)			3 938 184	
	Коэффициент инфляции на оставшиеся работы			393818	Работы растянуты во времени, допустимо увеличение цены без переутверждения сметы на 10:%
	ВСЕГО по смете, с коэффициента инфляции по невыполненным работам на 19.09.2019г			8 126 743	
	Взнос с участка		8126743,4/116 уч-в	=	70058